

順景營造範例公司

預算數量-施工日報表數量=超耗數量(超過顯示正數)

工程總號：
 工程編號起：P980901000
 工程編號迄：P980901000

中華民國 99年08月11日

頁 次 1
 :

工料名稱	預算數量	單位	預算金額	施工日報表數量	超耗數量	耗用比率
工程編號： P980901000		工程名稱： 牛頓數位商務會館				
壓送車(含震動機)	1,594.0	M3	4,782	363	-1,231	22.77%
地坪鋪拋光石英磚60×60(客房棟)	5,012.0	M2	63,241	100	-4,912	2.00%
內牆1:3水泥粉光	8,585.0	M2	25,927		-8,585	0.00%
平頂1:3水泥粉光	4,618.0	M2	13,946	199	-4,419	4.31%
外部鷹架(鷹架及防護網)	4,010.0	M2	26,867		-4,010	0.00%
地坪鋪止滑石英磚30×30	202.0	M2	2,547	33	-169	16.34%
工資	135.5	M3	786	59	-76	43.55%
水泥(袋裝)	7,068.0	包	28,272	1191	-5,877	16.85%
碎石(1*2)	956.4	M3	16,259	107	-849	11.19%
砂-建築用(粗砂)	717.3	M3	12,194	202	-515	28.16%
雜項工料損耗	1,594.0	M3	16	121	-1,473	7.59%
C3A 400×350鋁玻璃窗(1200型10mm)	2.0	樘	2,658		-2	0.00%
地坪鋪止滑石英磚25×25	651.0	M2	8,138	11	-640	1.69%
地坪鋪止滑石英磚10×10	252.0	M2	3,182	21	-231	8.33%
鋼筋及彎紮組立	121.5	T	133,650		-122	0.00%
普通模板含組立	7,714.0	M2	127,667	710	-7,004	9.20%
切1B磚	7,638.0	M2	49,800	614	-7,024	8.04%
砌1/2B磚	2,114.0	M2	10,084	239	-1,875	11.31%
C4 90×90鋁玻璃窗(800型5mm)	9.0	樘	1,244		-9	0.00%
C3 410×350鋁玻璃窗(1200型10mm)	3.0	樘	4,086		-3	0.00%
C2 210×220鋁玻璃窗(1200型5mm)	24.0	樘	5,520		-24	0.00%
C1 180×180鋁玻璃窗(800型5mm)	152.0	樘	24,624		-152	0.00%