

順景營造範例公司

單價分析成本表

頁 次： 1

編號： 4ALU-D400 × 350 名稱： C3A 400 × 350鋁玻璃窗(1200型10mm) 每 樘 1,32 9 元

工料編號	工料名稱	單位	數量	單價	金額
M015	產品, 鋁窗料C3A 400 × 350鋁玻璃窗(1200型10mm)	樘	1	549.5	550
L009	門窗安裝工(安裝、清潔、塞水路)	式	1	4	4
M092	10 mm 清玻璃	M2	14	55	770
L007	泥水工(框邊水泥砂漿塞縫)	M	11	0.5	6

編號： 4ALU-W180 × 180 名稱： C1 180 × 180鋁玻璃窗(800型5mm) 每 樘 1 62 元

工料編號	工料名稱	單位	數量	單價	金額
M012	產品, 鋁窗料 C1 180 × 180鋁玻璃窗(800型5mm)	樘	1	73	73
L009	門窗安裝工(安裝、清潔、塞水路)	式	1	4	4
M091	5mm 清玻璃	M2	3.3	25	83
L007	泥水工(框邊水泥砂漿塞縫)	M	5	0.5	3

編號： 4ALU-W210 × 220 名稱： C2 210 × 220鋁玻璃窗(1200型5mm) 每 樘 2 30 元

工料編號	工料名稱	單位	數量	單價	金額
M013	產品, 鋁窗料C2 210 × 220鋁玻璃窗(1200型5mm)	樘	1	107.25	107
L009	門窗安裝工(安裝、清潔、塞水路)	式	1	4	4
M091	5mm 清玻璃	M2	4.62	25	116
L007	泥水工(框邊水泥砂漿塞縫)	M	6.5	0.5	3

編號： 4ALU-W410 × 350 名稱： C3 410 × 350鋁玻璃窗(1200型10mm) 每 樘 1,36 2 元

工料編號	工料名稱	單位	數量	單價	金額
M014	產品, 鋁窗料C3 410 × 350鋁玻璃窗(1200型10mm)	樘	1	563.25	563
L009	門窗安裝工(安裝、清潔、塞水路)	式	1	4	4
M092	10 mm 清玻璃	M2	14.35	55	789
L007	泥水工(框邊水泥砂漿塞縫)	M	11	0.5	6

編號： 4ALU-W90 × 90 名稱： C4 90 × 90鋁玻璃窗(800型5mm) 每 樘 1 38 元

工料編號	工料名稱	單位	數量	單價	金額
M016	C4 90 × 90鋁玻璃窗(800型5mm)	樘	1	15.2	15
L009	門窗安裝工(安裝、清潔、塞水路)	式	1	4	4
M091	5mm 清玻璃	M2	4.63	25	116
L007	泥水工(框邊水泥砂漿塞縫)	M	6.5	0.5	3

編號： 4BR-LAY1/2B 名稱： 砌1/2B磚 每 M2 5 元

工料編號	工料名稱	單位	數量	單價	金額
MBR-01	磚(實心磚)	塊	50	0.035	2
MCE-01	水泥(袋裝)	包	0.17	4	1

順景營造範例公司

單價分析成本表

頁 次： 3

L002	小工	T	5	4	20
------	----	---	---	---	----

編號： 4LQT-AS10 × 10 名稱： 地坪鋪止滑石英磚10 × 10 每 M2 13 元

工料編號	工料名稱	單位	數量	單價	金額
MTIL10 × 10	產品, 10x10磁磚	塊	100	0.083	8
MCE-01	水泥(袋裝)	包	0.3	4	1
MRS1	砂-建築用(粗砂)	M3	0.02	17	0
M9001	海菜粉-黏著劑	KG	0.05	0.36	0
L006	工資-含粉刷底	工	0.7	4	3

編號： 4LQT-AS25 × 25 名稱： 地坪鋪止滑石英磚25 × 25 每 M2 13 元

工料編號	工料名稱	單位	數量	單價	金額
MQT-AS25 × 25	產品, 25x25止滑石英磚	塊	16	0.51	8
MCE-01	水泥(袋裝)	包	0.3	4	1
MRS1	砂-建築用(粗砂)	M3	0.02	17	0
L006	工資-含粉刷底	工	0.7	4	3

編號： 4LQT-AS30 × 30 名稱： 地坪鋪止滑石英磚30 × 30 每 M2 13 元

工料編號	工料名稱	單位	數量	單價	金額
MTIL30 × 30	產品, 30x30磁磚	M2	11	0.75	8
MCE-01	水泥(袋裝)	包	0.3	4	1
MRS1	砂-建築用(粗砂)	M3	0.02	17	0
M9001	海菜粉-黏著劑	KG	0.05	0.36	0
L006	工資-含粉刷底	工	0.7	4	3

編號： 4LQT-BU60 × 60 名稱： 地坪鋪拋光石英磚60 × 60(客房棟) 每 M2 13 元

工料編號	工料名稱	單位	數量	單價	金額
MTIL60 × 60	產品, 60x60磁磚	M2	2.8	2.95	8
MCE-01	水泥(袋裝)	包	0.3	4	1
MRS1	砂-建築用(粗砂)	M3	0.02	17	0
M9001	海菜粉-黏著劑	KG	0.05	0.36	0
L006	工資-含粉刷底	工	0.7	4	3

編號： 4PL1:3-IW 名稱： 內牆1:3水泥粉光 每 M2 3 元

工料編號	工料名稱	單位	數量	單價	金額
MCE-01	水泥(袋裝)	包	0.17	4	1
MRS1	砂-建築用(粗砂)	M3	0.02	17	0
LWORKER	技工(含吊運費工具損耗及內架)	式	0.5	4	2

順景營造範例公司

單價分析成本表

頁 次： 4

編號：4PLASTER-CEIL

名稱：平頂1:3水泥粉光

每 M2

3 元

工料編號	工料名稱	單位	數量	單價	金額
MCE-01	水泥(袋裝)	包	0.17	4	1
MRS1	砂-建築用(粗砂)	M3	0.02	17	0
LWORKER	技工(含吊運費工具損耗及內架)	式	0.5	4	2

編號：4SCA

名稱：外部鷹架(鷹架及防護網)

每 M2

7 元

工料編號	工料名稱	單位	數量	單價	金額
MscA	鷹架材料	M2	1	5	5
L001	營建鷹架安裝工	工	0.06	3	0
LPRODUCT	生產體力工	工	0.06	2	0
MIRON	產品 , 鐵件	KG	1	1.1	1
LUNSKILL	機具搬運	式	1	0.3	0