



## 預算-資源統計表

中華民國 99年08月13日

工程名稱：牛頓數位商務會館

工程編號：P980901000

工程地點：新竹高鐵商業特區

頁 次： 1

工料編號	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註
4ALU-D400 × 350	C3A 400 × 350鋁玻璃窗(1200型10m)	樁	2.000	1,329.000	0	2,658.0000
4ALU-W180 × 180	C1 180 × 180鋁玻璃窗	樁	152.000	162.000	0	24,624.0000
4ALU-W210 × 220	C2 210 × 220鋁玻璃窗(1200型5mm)	樁	24.000	230.000	0	5,520.0000
4ALU-W410 × 350	C3 410 × 350鋁玻璃窗(1200型10mm)	樁	3.000	1,362.000	0	4,086.0000
4ALU-W90 × 90	C4 90 × 90鋁玻璃窗(800型5mm)	樁	9.000	138.200	0	1,243.8000
4BR-LAY1/2B	砌1/2B磚	M2	2,114.000	4.770	0	10,083.7800
4BR-LAY1B	切1B磚	M2	7,638.000	6.520	0	49,799.7600
4COMMO	普通模板含組立	M2	7,714.000	16.550	0	127,666.7000
4CRCO	鋼筋及彎紮組立	T	121.500	1,100.000	0	133,650.0000
4LQT-AS10 × 10	地坪鋪止滑石英磚10 × 10	M2	252.000	12.628	0	3,182.2560
4LQT-AS25 × 25	地坪鋪止滑石英磚25 × 25	M2	651.000	12.500	0	8,137.5000
4LQT-AS30 × 30	地坪鋪止滑石英磚30 × 30	M2	202.000	12.608	0	2,546.8160
4LQT-BU60 × 60	地坪鋪拋光石英磚60 × 60(客房棟)	M2	5,012.000	12.618	0	63,241.4160
4PL1:3-IW	內牆1:3水泥粉光	M2	8,585.000	3.020	0	25,926.7000
4PLASTER-CEIL	平頂1:3水泥粉光	M2	4,618.000	3.020	0	13,946.3600
4SCA	外部鷹架(鷹架及防護網)	M2	4,010.000	6.700	0	26,867.0000
ETRAN	壓送車(含震動機)	M3	1,594.000	3.000	0	4,782.0000
L003	工資	M3	135.490	5.800	0	785.8420
MCE-01	水泥(袋裝)	包	7,068.000	4.000	0	28,272.0000
MRO-0102	碎石(1*2)	M3	956.400	17.000	0	16,258.8000
MRS1	砂-建築用(粗砂)	M3	717.300	17.000	0	12,194.1000

總經理：

經理：

主任：

承辦人：張順景

