

工程估驗結算表

工程編號: 001	報價金額: 2,202,643	預估成本: 1,809,616	已收款金額: 970,408
工程名稱: 01阿拉法電腦園區第01期範例工程	追加金額: 0	預估利潤: 393,027	已付款金額: 0
業主名稱: 阿拉法電腦	追減金額: 0	實際成本: 1,222,730	預估利潤率: 17.84%
工程地點: 阿拉法電腦園區	變更金額: 2,202,643	實際利潤: 979,913	實際利潤率: 44.49%

印表日期: 110.01.27

頁 次: 1 / 2

內 容				報 價			變 更					成本與利潤				
項次	空間	工種	項目內容	單位	報價數量	報價單價	報價金額	追加數量	追加金額	追減數量	追減金額	變更後金額	預估成本	實際成本	實際利潤	廠商
壹		報價大項	游泳池工程	式				0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	
一		過濾設備工程	過濾設備工程	式				0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	
01		過濾設備工程	游泳池循環過濾系統					0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	
02		過濾設備工程	石英砂過濾桶 D=1200mm*1500mmH	座	2.0	243,600	487,200	0.0	0	0.0	0	487,200	406,000	40,000	447,200	
03		過濾設備工程	不銹鋼避震軟管 3"	式	3.0	9,180	27,540	0.0	0	0.0	0	27,540	22,950	22,950	4,590	
04		過濾設備工程	循環過濾泵 5HP	台	3.0	36,984	110,952	0.0	0	0.0	0	110,952	92,460	61,640	49,312	
05		過濾設備工程	微電腦水質自動偵測器	台	1.0	142,500	142,500	0.0	0	0.0	0	142,500	118,750	118,750	23,750	
06		過濾設備工程	自動加藥機 PH、CL各1	台	2.0	14,250	28,500	0.0	0	0.0	0	28,500	23,750	23,750	4,750	
07		過濾設備工程	加藥桶 500公升含計量錶	只	2.0	9,600	19,200	0.0	0	0.0	0	19,200	16,000	16,000	3,200	
08		過濾設備工程	藥水	公升	1,000.0	14	14,400	0.0	0	0.0	0	14,400	12,000	10,800	3,600	
09		過濾設備工程	游泳池出水 2" 平面出水口 ABS	只	19.0	780	14,820	0.0	0	0.0	0	14,820	12,350	6,500	8,320	
10		過濾設備工程	溢水溝 ABS 20cm 縱向溢水	米	80.0	1,020	81,600	0.0	0	0.0	0	81,600	68,000	34,000	47,600	
11		過濾設備工程	90° 轉角板 ABS	片	4.0	3,570	14,280	0.0	0	0.0	0	14,280	11,900	11,900	2,380	
12		過濾設備工程	壓條 PVC	米	160.0	216	34,560	0.0	0	0.0	0	34,560	2,880	1,800	32,760	
13		過濾設備工程	游泳池中程迴流吸塵頭 SP-1026 ABS	只	4.0	612	2,448	0.0	0	0.0	0	2,448	2,040	2,040	408	
14		過濾設備工程	電動式過濾桶用控制閥 SUS304 3"	只	10.0	10,200	102,000	0.0	0	0.0	0	102,000	85,000	51,000	51,000	
15		過濾設備工程	一切凡而及另料	式	3.0	10,800	32,400	0.0	0	0.0	0	32,400	27,000	36,000	-3,600	
16		過濾設備工程	泳池三階爬梯 SUS#316 AS05477	只	4.0	9,600	38,400	0.0	0	0.0	0	38,400	32,000	32,000	6,400	
17		過濾設備工程	過濾用高級濾材:無煙煤、石英砂、 柘榴石、支層石	式	2.0	36,000	72,000	0.0	0	0.0	0	72,000	60,000	60,000	12,000	
18		過濾設備工程	程式控制	式	1.0	38,400	38,400	0.0	0	0.0	0	38,400	32,000	32,000	6,400	
20		過濾設備	除毛器 SUS304 3" 含洩氣閥	只	3.0	12,000	36,000	0.0	0	0.0	0	36,000	30,000	30,000	6,000	

工程估驗結算表

工程編號: 001	報價金額: 2,202,643	預估成本: 1,809,616	已收款金額: 970,408
工程名稱: 01阿拉法電腦園區第01期範例工程	追加金額: 0	預估利潤: 393,027	已付款金額: 0
業主名稱: 阿拉法電腦	追減金額: 0	實際成本: 1,222,730	預估利潤率: 17.84%
工程地點: 阿拉法電腦園區	變更金額: 2,202,643	實際利潤: 979,913	實際利潤率: 44.49%

印表日期: 110.01.27
頁 次: 2 / 2

內 容				報 價			變 更					成本與利潤				
項次	空間	工種	項目內容	單位	報價數量	報價單價	報價金額	追加數量	追加金額	追減數量	追減金額	變更後金額	預估成本	實際成本	實際利潤	廠商
		工程														
21		過濾設備工程	消波繩 25M	條	7.0	14,400	100,800	0.0	0	0.0	0	100,800	84,000	48,000	52,800	
22		過濾設備工程	水道消波繩收納箱	座	7.0	35,700	249,900	0.0	0	0.0	0	249,900	208,250	148,750	101,150	
23		過濾設備工程	固定式起跳台	座	6.0	24,000	144,000	0.0	0	0.0	0	144,000	120,000	80,000	64,000	
24		過濾設備工程	仰泳轉身標誌桿	組	2.0	24,000	48,000	0.0	0	0.0	0	48,000	40,000	40,000	8,000	
25		過濾設備工程	SUS304 1T 平衡水箱 4t	只	1.0	57,600	57,600	0.0	0	0.0	0	57,600	48,000	96,000	-38,400	
26		過濾設備工程	一切機器固定座及防震基礎(不含RC)	式	3.0	15,000	45,000	0.0	0	0.0	0	45,000	37,500	25,000	20,000	
27		過濾設備工程	掛勾座 SUS316	只	14.0	3,570	49,980	0.0	0	0.0	0	49,980	41,650	17,850	32,130	
28		過濾設備工程	水質顯示看板(PH、CL2、溫度、時間)	式	1.0	86,400	86,400	0.0	0	0.0	0	86,400	72,000	144,000	-57,600	
29		過濾設備工程	設備運吊搬運工事	式	1.0	10,800	10,800	0.0	0	0.0	0	10,800	9,000	144,000	-133,200	
30		過濾設備工程	設備按裝及機房配管工資	式	1.0	98,563	98,563	0.0	0	0.0	0	98,563	82,136	144,000	-45,437	
二		過濾設備工程	清潔保養設備					0.0	0	0.0	0	0	0	144,000	-144,000	
01		過濾設備工程	清潔設備(含吸塵頭、推桿、軟管、撈葉網)	套	1.0	14,400	14,400	0.0	0	0.0	0	14,400	12,000	12,000	2,400	